LEGENDA

NAWIERZCHNIE

- nawierzchnia jezdni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 8 cm, typ DOMINO lub rownoważna fazowana
- nawierzchnia chodnika z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 6 cm, typ CEGIEŁKA lub rownoważna fazowana
- nawierzchnia chodnika z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 6 cm, typ CEGIEŁKA lub rownoważna fazowana (pas szer. 0,4 m)
- nawierzchnia zjazdów z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor grafitowy gr. 8 cm, typ CEGIEŁKA lub rownoważna fazowana ISTNIEJĄCE ZJAZDY
- nawierzchnia zjazdów z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor grafitowy gr. 8 cm, typ CEGIEŁKA lub rownoważna fazowana PROJEKTOWANE ZJAZDY
- nawierzchnia skrzyżowań wyniesionych z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor czerwony gr. 8 cm, typ DOMINO lub rownoważna fazowana
- nawierzchnia jezdni oraz chodnika z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor szary DO PRZEŁOŻENIA
- nawierzchnie zielone - trawniki z miejscowymi nasadzeniami niskopiennymi
- nawierzchnie kamienne - otoczaki 16 -63 mm na włókninie

OBRAMOWANIA

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm, wystający 7 cm nad ściekiem
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm , wystający 2 cm nad ściekiem
- opornik betonowy 10x25x100 cm
- obrzeże betonowe 8x20x100 cm
- krawężnik betonowy 15x30x100 cm wystajacy DO PRZEŁOŻENIA
- ściek przykrawężnikowy z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 6 cm, typ CEGIEŁKA lub rownoważna fazowana (szer. 0,2 m)
- krawężniki, obrzeża PROJEKTOWANE DLA BUDOWY DRÓG SĄSIEDNICH

OZNAKOWANIE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe
- D-6 oznakowanie pionowe znaki I generacji wielkość male na slupkach

ODWODNIENIE

- kanał deszczowy z rur PVC-U ϕ 315 i 250 mm
- przykanaliki z rur PVC-U ϕ 160 mm
- SD9 studnie rewizyjne betonowe ϕ 1,0 m
- W18 wpusty deszczowe betonowe ϕ 0,5 m
- SDP, WP kanał deszczowy, przykanaliki, studnie rewizyjne i wpusty deszczowe PROJEKTOWANE DLA BUDOWY DRÓG SĄSIEDNICH
- S25 kanał sanitarny, przykanaliki i studnie rewizyjne NIE WIDNIEJĄCY W ZASOBACH GEODEZYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO NA PLANIE WKREŚLONY Z PROJEKTÓW KS DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU PUSZCZA ZIELONKA
- drzewo do wycinki
- skrzyżowanie wyniesione PROJEKTOWANE DLA BUDOWY ULICY POLNEJ

Inwestycja	**PRZEBUDOWA ULICY BOCZNEJ W POBIEDZISKACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD UL. GAJOWEJ DO UL. POLNEJ** (dz. nr ewid. 91/2, 163/7 ark. 18, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 19, 20/1, 21/1 ark. 17, 1/1, 1/5, 44/3, 48/44 ark. 45)			
Zamawiający	**GMINA POBIEDZISKA** ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska			
Wykonawca	**KOSBRUK MATEUSZ MIKITOW** Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko			
Opracowanie	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**			Data
Obiekt	NAWIERZCHNIA DROGI, ZJAZDÓW, CHODNIKÓW			**20.12.2015**
Branża	**DROGOWA**			Skala
Tytuł rysunku	**PLAN SYTUACYJNY - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**			**1:500**
Skład zespołu	Imię i Nazwisko	Upr. budowlane	Podpis	Rysunek nr
Projektował	Tadeusz Knopczyk	214/79/Pw		**2 D**
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Tarnogrodzki	WKP/0090/POOD/13		Umowa nr
Opracował	inż. Michał Walkowiak			ZP.2720.33.2015